

BESTEK EN VOORWAARDEN, ter
aanbesteding van den bouw eener Kerk
en aanhooren voor de Hoogduitsche Evan-
gelische Gemeente te 's Gravenhage.

Het bestek heeft vier Afdeelingen:

- 1ste afdeeling. Algemeene omschrijving;
- 2de » Bijzondere omschrijving;
- 3de » Algemeene voorwaarden;
- 4de » Opgave der bouwstoffen.

EERSTE AFDEELING.

Algemeene omschrijving.

- 1°. Het opruimen van al wat zich op het terrein bevindt.
- 2°. Het uitgraven van de fonderingput.
- 3°. Het waarborgen der nevenmuren.
- 4°. Het metselen der funderingen, kelder, regenbak en riolen.
- 5°. Het optrekken der bouwmuren.
- 6°. Het inmetselen van bindten, deuren en lichten.
- 7°. Het aanbrengen van profileringen in het metselwerk.
- 8°. Het opwerken der kap en plafonds.
- 9°. Het aanbrengen van trappen, vloeren, schoorsteenen en verdere binnenwerken.
- 10°. Het maken van de gallerij.
- 11°. Het aanbrengen van pynakels aan den voorgevel.
- 12°. Het optrekken der toren.
- 13°. Het maken der zitplaatsen en verdere benodigdheden in de kerk.
- 14°. Het opleveren van het werk.

T W E E D E A F D E E L I N G.

Bijzondere omschrijving.

§ 1. Het terrein waarop de kerk moet worden gebouwd is op het Bleijenburg tusschen de gebouwen van Hare Majesteit de Koningin, Br. Schimmelpennink en van Dr. Evers ingesloten.

§ 2. Het aangenomen peil waaruit de onderstaande metingen zijn bepaald, is het punt waar de straat de bouwmuren snijdt op den hoek van de Schermpoort.

§ 3. De op het terrein staande gebouwen moeten met de fondamenten worden afgebroken en opgeruimd en de steen schoongebikt en opgetast worden.

§ 4. De fondamenten der kerk en aanhooren kunnen daarvan opgemetseld worden; het overblijvende wordt door de gegadigden gewaardeerd en de waarde in vermindering gebracht van de aannemings-som.

Dadelijk na de afbraak moet alles van het terrein worden opgeruimd.

§ 5. Onder gedurige zorg en deugdelijke voorziening van de nevenmuren moet de funderingput over de geheele vlakte worden uitgegraven tot op den zandbodem, bij schatting p. m. 2,00 ellen beneden het aangenomen peil gelegen.

§ 6. De veenlagen of andere ontmoetingen in den grond, voor den opbouw der muren, naar het oordeel der Directie, ongeschikt, moeten worden uitgegraven en met zand en water naar behooren aangevuld en aangestampt.

§ 7. De bij het graafwerk weggelaten helen tot de nevengebouwen behorende moeten in dezelfde vormen, zwaarte en soorten van materialen weder gemaakt en in verband met de bestaan blijvende deelen afgewerkt worden.

§ 8. In een waterpas vlak moeten op den zandbodem dennen houten platen op dito kespen worden gelegd, waarop de fondamenten voor de verschillende muren moeten aanvangen.

§ 9. Voor de kerkmuren moeten de fondamenten worden aangelegd ter breedte van 1,75 el, ze moeten om de 5 lagen met een klesoor versnijden tot op den aanvang van het trasraam, zijnde 0,2 el beneden peil.

§ 10. Voor de rompmuren van het huis en de scheidingmuur achter den gang moeten de fondamenten worden aangelegd ter breedte van 1,25 el, ze moeten met klesoor versnijdingen tot op voornoemde hoogte worden opgetrokken.

De binnenmuren moeten even zoo worden bewerkt ter breedte van 1,00 el in aanleg.

§ 11. Het regtstand voor de muren waarbinnen ingevolge de teekening de grootte en kleine kelder, het portaal en het privaat is ingesloten, moet op 0,75 el beneden peil aanvangen, de grond moet binnen die ruimte met zuiver zand en water aangevuld en aangestampt worden waarop de vloer moet worden gemetseld van een platte mop en rijsteen op kant in sterke bastaard tras.

Voor het privaat moeten te dier plaatse de muurtjes opgetrokken worden ter zwaarte van een halve steen met een gemetselde kolk en riool in verband met het riool in de Schermpoort ter grootte van 7 palmen in doorsnede.

§ 12. Ter plaatse waarin de platte grondteekening de regenbak is aangetoond, moeten op 1,15 el beneden peil de fundamentmuren loodregt opgetrokken worden.

Binnen de regenbak moet op een dennenhouten vlot de bodem worden gemetseld, waarna de geheele bak beklampt, van verglaasde tegels voorzien en met een dubbel gewelf overdekt moet worden benevens eene uitlozing in het riool in de schermpoort.

§ 13. De ruimten tusschen de fondamenten voor den voorgevelmuur en den binnenmuur der kerk moeten dadelijk na de opmetseling tot op peilhoogte met zand en water aangevuld en goed aangestampt worden.

§ 14. Twee riolen moeten daarin doorgemetseld worden ter grootte van 5 palmen in doorsnede, een dito opening moet op die hoogte gespaard worden in den achtermuur der kerk en in dien van het woonhuis.

§ 15. Voor de bindten moeten ingevolge de teekening de noodige teerlingen gemetseld worden.

§ 16. Voor de stoepzerk moet eveneens een fundament ingevolge de teekening gemetseld worden.

§ 17. De funderingen moeten daarna met de uitgegraven grond op peilhoogte van buiten, en binnen het Kerkgebouw tot op 1,00 el beneden peil aangevuld worden, de overblijvende grond moet dadelijk na de aanvulling van het terrein vervoerd worden.

§ 18. Op de voorschreven fondamenten moeten de muren loodrecht worden opgetrokken van Waalsche mopsteen, de trasramen ter hoogte van 0,75 el van klinkert in sterke bastaard tras, de overige muren in slappe bastaard tras; voor buitenwerk hardgrauwe moppen, binnen boerengrauw alles uitwendig naar de lat gewerkt en met geknipte voegen van binnen beraapt met kalkmortel.

§ 19. Bij het opmetselen der muren moeten voor de kerkvloer de bindten op de teerlingen worden gelegd van greenenhout.

§ 20. Dito bindten moeten ingevolge de teekening worden gelegd voor de benedenvloer in eene kamer van het woonhuis, voor de vloer boven den kelder, voor de zoldering boven de benedenkamer, en tot de bevloering en zoldering van de groote bovenkamer.

§ 21. Genoemde bindten en de verdere houtwerken in verband met metselwerk, moeten met zwarte lak bestreken worden en met ankers in de muren bevestigd.

§ 22. Elf lichtkozijnen en een deurkozijn met aanhoorige ramen en deur moeten bij het optrekken van het metselwerk in de buitenmuren van het woonhuis worden gesteld, mitsgaders twee deuren met aanhooren aan de beide einden der gang achter het woonhuis.

§ 23. In de binnenmuren van het Woonhuis moeten tien deurkozijnen met aanhooren worden gesteld.

In de binnenmuren der kerk negen deurkozijnen ingevolge de teekening.

§ 24. In de zijgevelmuren moeten negen ijzeren ramen ingevolge de teekening worden aangebragt, mitsgaders drie nissen in eenen muur aan de binnenzijde en eene deur dienende tot uitgang in de Schermpoort.

§ 25. De ijzeren ramen moeten op dorpels van Bentheimer steen gesteld worden.

§ 26. In den voorgevel drie ramen als boven met een rond licht ingevolge de teekening.

§ 27. Voor den ingang der kerk moet een deurkozijn met een frontaal en verder aanhooren gesteld worden.

§ 28. Voor de deur een hardsteen dorpel, eene trede en een dito zerk te leggen.

§ 29. De voorgevel moet worden opgetrokken met uitgemetselde pijnakels dragende op knorsteenen van Bentheimer steen, van welke ook de deklijsten moeten gemaakt worden.

§ 30. Tegen de binnenmuren moet een gewelf gemetseld worden, waarop de achtermuur der toren moet worden opgetrokken.

§ 31. De toren moet met pijnakels op de hoeken worden opgemetseld tot op een plat vlak met een dekljst en balustraden tusschen de pijnakels van Bentheimer steen ingevolge de teekening.

§ 32. De kerk en het woonhuis moet met een houten kap overdekt worden, daartoe moeten houten platen op de buitenmuren worden gelegd, tegen die platen moeten uitgemetselde steenen de ijzeren goten dragen.

§ 33. Op de scheidingsmuur tusschen de kerk en het woonhuis moet de zakgoot op de houten plaat met lood worden bekleed.

§ 34. De kapsanten moeten ingevolge de teekening worden gemaakt; voor de kerk moeten die tegelijk dienen tot formering van het plafond.

§ 35. In het metselwerk moeten voor het dak en het bovengenoemde werk de noodige looden slabben in het muurwerk worden aangebragt.

§ 36. De kap moet met blaauwe pannen, nokken en hoekkepers worden afgedekt en voorzien met twee zinken afvoerpijpen tot afleiding van het water in den grond door kannebuizen tot in den regenbak.

§ 37. In verband met het kapwerk moeten de hoeken voor het kruiselwerk en de openingen in het midden van het plafond ingevolge de teekening worden bewerkt, waarna de geheele bekoepeling met vurenhouten schrooten moet worden beragcheld.

§ 38. In de kerk moet de gaanderij worden gemaakt door het optrekken van twee steunpijlers het leggen van bindten en het aanbrengen van eene balustrade ingevolge de teekening.

§ 39. Genoemde bindten in den binnenmuur moeten van onder met schrooten en van boven met gaanderijen betimmerd worden.

§ 40. Van den binnenmuur tot in den voorgevel moeten wederom bindten gelegd worden, tot voortzetting der gaanderijen. Tusschen de gaanderijen moeten de bindten worden bevloerd met vurenhouten deelen.

§ 41. In laatstgenoemde bindtenlaag moet eene raveling worden gemaakt en binnen die raveling de trap tot toegang naar de gaanderij.

§ 42. Tusschen den binnenmuur en den voorgevel moeten de in de teekening aange-toonde kruiswelfen van hout bevestigd en met schrooten beragcheld worden.

§ 43. In de kerk moet op de bindten eenen greenenhouten vloer bevestigd en dito plinten tegen de muren aangebragt worden.

§ 44. Het portaal en de ruimten aan beiden zijden moeten worden bevloerd met hardsteenen tegels en dito plinten tegen de muren.

§ 45. Over de uitgeraapte wanden en de beriette en met kalk bestreken plafonds moet het stukadoorwerk worden aangebragt ingevolge de teekening.

§ 46. In het woonhuis moeten de bindten bevloerd en de zolderingen met schrooten betimmerd worden.

§ 47. De schoorsteen moeten door en tegen de muren tot buiten het dak worden opgetrokken, ingevolge de teekening; de trappen allen van vurenhout gemaakt, met eikenhout bekleed en met ijzeren balusters voorzien.

§ 48. De plafonds en de wanden moeten allen uitgeraapt en vlak zonder versieringen worden bestukadoord.

§ 49. Voor de nissen moeten gepolijste hardsteen pilasters gesteld en in de rookpijpen koperen buizen gemaakt worden.

§ 50. In de keuken te maken een dubbelde pomp met aanregtbank en verdere aanhoorigheden, voor de pomp moet eene buis in de regenbak en eene dito in de wel gebragt worden, de welput, moet daarvoor gezocht en van alle gebreken hersteld worden en in ieder geval moet er goed drinkbaar water geleverd worden.

§ 51. In al de vertrekken moeten op de vloeren vurenhouten plinten worden gemaakt, het portaal met hardsteen tegels bevloerd en met dito plinten omzet.

§ 52. Al de aan de lucht blootgestelde ijzerwerken moeten tweemaal met menie overstreken worden, de houtwerken tweemaal met loodwit gegrond, waarna alles gestopt, genoegzaam overgegrond en met op te geven kleuren overgeverwd moet worden.

§ 53. Het plat van de toren hetwelk met een spits met leijen is afgedekt, moet met een hooge piramide kunnen worden opgetrokken, in dit geval vervalt de spits op het vierkant hetwelk moet overgaan tot een achthoek, daartoe moeten in de hoeken, bogen gemetseld worden welke het grondvlak tot den achthoek moeten vormen, van het vierkant op den achthoek moet een schuine lijst van Bentheimersteen worden gelegd.

De achthoek moet worden opgetrokken van waalsche hardgraauwe moppen met schraagpijlers op de hoeken, welke met frontalen van Bentheimersteen in ijzeren finalen moeten eindigen.

Het achtkant moet met een schuinslijst voorzien en met eene trasering van Bentheimersteen worden afgedekt.

Uit de schuinslijst komt de piramide, welke met hogels versierd, in een ijzer finaal moet eindigen tot voltooiing van den toren ingevolge de teekening.

§ 54. Op de uitgemetselde en met frontalen gedekte pijnakels aan den gevel moeten almede de kepels van Bentheimersteen in ijzeren finalen eindigen, ingevolge de teekening.

§ 55. De zitbanken op den vloer en op de gaanderijen moeten ten laatste ingevolge de teekening worden gemaakt van vurenhout, geleverd als eikenhout en met deugdelijke vernis overstreken. De banken op den vloer moeten met zeegras gevuld en Amerikaansch leder bekleed worden.

De acht dwarse banken moeten op de zittingen en in de ruggen als boven gevuld en met groen laken bekleed worden.

§ 56. Alle verdere vereischte tot voornoemde bouw benoodigd, van welken aard ook hetzij hier voor of achter genoemd, of niet genoemd, moeten in volkomen orde en naar genoegen der directie worden geleverd en aangebragt, zoodanig dat kerkgebouw en woonhuis met de herstellingen aan de door den bouw veroorzaakte gebreken in de nevengebouwen of wat daaronder kan gerekend worden in de beste orde en ten volkome gebruike bereid wordt opgeleverd, alleen is hiervan uitgezonderd de predikstoel, het orgel, de stoven, de benoodigheden voor doop- of nachtmal-bediening, en datgene wat niet tot de vaste getimmertens in het woonhuis kan gerekend worden.

DERDE AFDEELING.

Algemeene voorwaarden.

1. De voorwaarden bij 's Rijks Waterstaats-werken in gebruik, verkrijgbaar bij de GEBR. VAN CLEEF alhier, ad f 0.25 worden bij deze van toepassing gemaakt,

met dien verstande dat het woord *Minister van Binnenlandsche Zaken*, vervangen moet worden door het woord *Directie*, bovendien komt art. 7 niet in aanmerking.

2. De benoodigde timmer- en kalkloodsen, de steigerings, binnen en buiten het gebouw, de mallen, reijen, profillen, uitslagen, gereedschappen en wat dies meer zij, moeten naar vereisch van het werk gedurende den arbeid volgens order der Directie voor rekening van den aannemer geleverd en aangebragt worden.

3. Behalve de noodige voorzorgen voor de nevengebouwen is de aannemer verplicht om alle ontstane gebreken en wat door den bouw mogt worden veroorzaakt weder te herstellen en in vorigen staat te brengen zonder eenige tegemoetkoming van welken aard ook, van de zijde der Directie, hij moet vooraf al die maatregelen in acht nemen, welke zijne verantwoordelijkheid in deze zal vorderen, dewijl hij zich mits dezen verbindt alle nadeelen ten gevolge der bouw op zich te nemen en te voldoen.

4. Alle bestedings-kosten op voornoemd werk vallende, zijn voor rekening van den aannemer; ze worden geschat op *f* 100, — en zullen tegen quitantie van zijne eerste betalings-termijn worden ingehouden.

5. Alle formaliteiten tegenover het gemeente-bestuur in deze gevorderd, moeten door den aannemer behoorlijk in acht genomen worden. De daaraan verbonden kosten zoo wel van verpligting als verzuim, zijn daarbij voor zijne rekening.

6. Het werk moet binnen den tijd van *zeven maanden*, te rekenen van den dag der inschrijving voor den aanvang, uitwendig ~~in allen deelen~~ *volkomen afgewerkt worden*, inwendig met de muren en de plafonds in het ruw, het verwerk in de grondverw.

7. Het werk moet in dien staat worden onderhouden gedurende den tijd van vijf maanden, waarna het weder aangevangen en afgewerkt moet worden binnen den tijd van *twee maanden*, aldus volkomen afgewerkt moet het geheel andermaal *zes maanden* worden onderhouden, na welk onderhoud en goedbevinding de Directie zich voldaan zal rekenen.

8. Ter voldoening van den aannemer zal aan hem bij de eerste oplevering van zijn werk $\frac{1}{2}$ gedeelte van zijn aannemingsom worden betaald, bij de tweede oplevering weder $\frac{1}{2}$ gedeelte en bij het einde van het onderhoud het laatste $\frac{1}{2}$ gedeelte; van de eerste termijn zullen de bovengenoemde kosten worden afgetrokken, en van de laatste de eventuele boete of wat dies meer zij.

9. De boeten zullen vallen op iederen dag verzuim in de oplevering na de bovenbepaalde termijnen ten koste van *f* 5.00 per dag, terwijl geene betaling wordt gedaan dan op vertoon van een certificaat van goedkeuring, afgegeven door de Directie voerende.

10. De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. De gegadigden kunnen bij de opening der biljetten tegenwoordig zijn, ze moeten des gevorderd twee gegoede borgen aanwijzen. Vier-en-twintig uren na de besteding moet den minste inschrijver zijn aanbod gestand doen. Het bestuur blijft vrij aan wien het werk te gunnen, onder verpligting van *f* 25.00 als premie uit te betalen aan den minst inschrijvende, wanneer die voor de uitvoering niet in de keuze mogt vallen.

De biljetten moeten op gezegeld papier geschreven zijn en vijf cijfers inhouden, als een cijfer voor het geheele werk, ingevolge het bestek en de tekening, een dito dito zonder het achtergebouw, een dito dito zonder het achtergebouw en zonder den toren, een dito dito zonder het achtergebouw, den toren en de kepels op de pijnakels aan den voorgevel, en een dito dito zonder het achtergebouw, den toren, de kepels en de zitbanken in de kerk. De biljetten moeten tot opschrift hebben: *Kerk voor de Hoogduitsche Evangelische Gemeente te 's Gravenhage*, en ingezonden worden voor of uiterlijk op den 20 Maart 1860, bij W. L. VAN ZWET Rijks-opzigter te 's Gravenhage, bij wien den 21 Maart 1860 des middags ten 2 ure, de biljetten zullen geopend worden, zullende aldaar van af den 14 Maart de teekeningen ter inzage liggen en de noodige inlichtingen te bekomen zijn; van de teekeningen kunnen des verkiezende afschriften gemaakt worden.

Zonder verzuim
van Bestuur
Steen of anders
mede in een
land Maand
opmerken

Het halve
Een vierde
Een vierde

Goedgekeurd de
aankomst van
vijf maanden en
Les cijfers mits
nieters de by te krij
ving van achtel
worden 1860

VIERDE AFDEELING:

Opgave der Bouwstoffen.

Paragraaf.	BENAMING DER EENHEDEN.	Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte.	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING EN ZAMENSTELLING.	Aanmerkingen.
			El.	El.	El.	El.				
1	Voorbereidend werk.		16,5			2.			Terrein afschutten.	Zie voor de §§ de 2 ^e afdeeling.
2	Peil								Aangetoond door + — 0.	
3	Afbraak								Opruimen.	
4	Oude steen.								Voor de fondamenteen.	Geschat.
5	Schoorwerk								Voor de nevenmuren.	
	GRAAFWERK.								DROOGHOUDEN.	
5	Funderingput	1	41.0	18.0		— 2.0			Op den zandbodem.	Geschat.
6	Veenlagen								Of anderzins.	
	Aanvulling								Met zand en water.	
11	dito	1	9.5	6.5		— 1.2			Voor den kelder.	
12	dito	1	3.5	2.0		— 1.5			„ „ regenbak.	
13	dito	3	10.5	3.0		+ — 0			Achter den voorgevel.	
17	dito					— 1.0			Rondom en binnen de kerk.	Met de uitge- gravengrond.
	GEBAKKEN STEEN.									
9	Fondamenteen								In slap. bast. tras.	
	Kerkmuren.	5	100.0	Aanleg 1.75		— 0.2	2.00 r.		Zij-,voor-,achter-en binnen.	
	„ dito	2	6.5	Aanleg 2.0	Boven 1.0	— 0.2			Portaalmuren.	
10	Woonhuis	3	28.0	Aanleg 1.25	Boven 0.5	— 0.2			Romp-muren.	
	Scheidingmuur	1	16.0	1.25	0.5	0.2			Oude steen of	
	Binnenmuren	3	19.0	1.0	0.35	0.2			slap roode waalmoppen.	
15	Teerlingen	130				+ 0.11	0.5		Voor de bindten.	
	„ dito	2				+ 0.11	1.0		Voor de steunpijlers.	
16	Fondament.	3	13.0	0.5		— 0.5			Onder de stoep.	
7	Rielen		60.0						In verband met bestaande.	Geschat.
16	Kolk en riool		9.0	1.0			0.7		IJssel ond. steen.	Doorsnede.
11	Privaatmuurtjes	2		3.—	1/2 steen.	3.			Waalmoppen (rood).	
	Zittingmuurtjes	1	1.0			0.8			IJssel ond. steen.	
	Tegeltjes						1.50		Witte.	

Paragraaf.	BENAMING		Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING	
	DER	EENHEDEN.								EN	Aanmerkingen.
										ZAMENSTELLING.	
14	Luchtriolen	2	El. 10.0	El.	El.	El.		0.5			Doorsnede.
11	Kelder en regenbak .										Dubbel be- klampt.
	Keldervloer							65.00		Platte mop en rijsteen.	
12	Bekleed. der regenbak							21.00		Verglaasde tegels.	
	Gewelf					2 × 1/2 st.				Rijngraauw.	
	Uitloozing	1	te z.				Diam.			Kannebuizen alles in sterke b. tras.	
36	Aanvoer	2	20.0				0,2			Idem.	
18	Romp muren									W. hardgraauw.	
	Zijgevels voor de kerk.	2	60.5			3 st.	13.2			W. mopp in sl. b. tras.	
	Voorgevel	1		14.2		2 1/2 st.				Met halve steen pilasters.	
	Binnenmuren	2		24.8		2 1/2 en 3 st				Boerengraaw moppen.	
	Dwarsmuren	2		9.0		4 st.	25.—			Idem.	
	Woonh. gevelmuren.	3		28.0		1 1/2 st.	13.2			Als boven.	
	Binnenmuren	3		20.0		1 st.				Best rood.	
	Trasraam :						0.75			Klinkert.	
	Voegwerk							1300.0		Plat en geknipt.	
	Raapwerk							3500.00		Kalkmortel.	
	Scheidingmuur	1	16.0			1 1/2 st.	3.15			Hardgraauwe moppen.	
	Roof									Klinkert.	
30	Toren.										
	Gewelf	1	3.0	2.5		2 × 1/2 st.				Op de binnenmuren.	
	Aanrasering									Alles Rijn boerengr. steen.	
	Boog	1								Voor den achtermuur.	
31	Regtstandmuren . . .	3	4.0	4.0		2 1/2 st.	8.0			W. hardgr. moppen.	
	Bogen	4								Voor den achthoek.	
	Gewelf	1								Voor de piramide.	
	Aanrasering									Idem.	
	BINNENWERK.										
38	Steunpijlers	2	4.0	0.3	0.3					IJssel O. en B. steen.	
	Schoorsteen.										
47	Binnenwerk									IJssel bovensteen.	
	Buitenwerk									Rijnsche hardgraauw.	
50	Pomp									IJssel ondersteen.	
	Welput									Bekruining, idem.	

Paragraaf.	BENAMING DER EENHEDEN.	Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte.	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING EN ZAMENSTELLING.	Aanmerkingen.
			El.	El.	El.					
53	Toren.									
	Bogen	4	2.0		1½ st.				Hardgr. W. moppen.	
	Achthoek met. . . .				1½ st.					
	Schraagpijlers. . . .		7.2	0.35	0.35				Idem.	
56	Bestrating		57.0	2.0	½ st.				IJssel onder in zand in de scherm-poort en gang.	
	GEHOUWEN STEEN.									
22	Neuten	2	0.2	0.18	0.13				Blaauwe hardsteen.	
	„ Dorpel	1	1.0	0.18	0.1				Voor de buitendeur.	
23	Neuten	8	0.2	0.15	0.1				Idem woonkamer.	
	„ Dorpel	4	1.0	0.15	0.1				Kelder en privaat.	
24	Neuten	10	0.3	0.5	0.25				Idem in den kelder.	
	„ Dorpel	5	1.0	0.5	0.1					
	„ Neuten	2	0.3	0.5	0.25				Idem midden.	
	„ Dorpel	1	2.—	0.5	0.1				Deur.	
27	Neuten	2	1.3	0.6	0.6				Voorgevel idem.	
	„ Dorpel	1	2.—	0.6	0.2				„ „	
	„ Plinten		12.6	1.15	0.15				„ „	
28	Zerk.	1	3.5	1.05	0.15				„ „	
	„ Treden	3	7.2	0.35	0.15				„ „	
25	Dorpels.	9	2.75	0.4	0.6				Voor de lichten in de zij- gevels van Benth. steen.	
	Voorgevel									
26	Dorpels.	2	2.5	0.55	0.45				Idem voor de lichten.	
	Profilering.	1	20.—	0.6	0.1				„ om het middenlicht.	
	„	2	42.—	0.3	0.1				„ voor de lichten.	
27	Frontaal								Idem.	Zie de teeke- ning.
	Profilering.	1	9.—	0.3	0.1				Idem om het rondlicht.	
29	Knorsteenen	8	0.6	0.55	0.5				Benth. steen.	
	Deklijsten	8	te zam. 6.1	1.2	0.5				Tusschen de pijnakels.	
	Frontalen	10							Op de pijnakels.	
31	Deklijst.		18.—	0.6	0.35				Om den toren.	
	Balustrade.	4	3.5	0.75	0.2				Idem.	

Paragraaf.	BENAMING		Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING		Aanmerkingen.
	DER	EENHEDEN.								EN	ZAMENSTELLING.	
				El.	El.	El.						
31	Schuinlijst			18.—	1.1	0.15					Blaauw hardst. binnen.	
38	Neuten	2		0.5	0.4	0.4					Onder de steunpijlers.	
44	Tegels			0.5	0.5	0.4		40.00			Blaauwe hardsteen.	
	Plinten			30.0	0.1	0.02					Idem op de tegels.	
49	Pilasters	8			0.25	0.05					Voor de nissen gepolijst.	
50	Gootsteen	1									Blaauw hardsteen.	
	Plintstukjes	2									Op den gootsteen.	
51	Tegels			0.5	0.5	0.4		6.0			Idem port. woonhuis.	
	Plinten			6.—	0.1	0.02					Op de tegels.	
53	Toren.											
	Schuinlijst op den achthoek, acht stuk- ken op de schraag- pijlers, trazering en piramide	2									Bentheimer steen.	Zie de teeke- ning.
54	Kepels			6.—	12.5	12.5					Idem.	
	Idem	10		2.8	10.5	0.5						
	HOUT.											
8	Kespen	120		2.0	0.15	0.1					Van dennenhout.	
	Slijkplaten			150.00	2.0	0.8					Op de kespen gespijkerd.	
	Schuifribben			300.00	0.08	0.05					Om het metselwerk.	
12	Vlotribben				0.10 × 0.15	0.05					In den regenbak.	
11	Zittingen	2		1.00	0.6	0.05					Voor het privaat vuren- houten deksels.	
19	Bindten	26		7.00	0.15	0.1					Voor den kerkvloer.	
20	Idem	5		6.00	0.18	0.13					„ „ benedenvloer.	
	Idem	8		7.00	0.2	0.1					„ „ boven den kelder.	
	Idem	5		6.0	0.18	0.13					Boven de woonkamer.	
	Idem	28		7.0	0.2	0.1					Vloer en zolder b. zaaltje.	
	Ravelingen en bind- ten			40	0.18	0.13					Voor trappen en schoor- steenen alles gr. hout.	
22	Kozijnen (licht) . .	11			0.18	0.13		5.50			Voor het woonhuis gr. hout.	Gemeten in den dag.
	Ramen	22			0.08	0.05					Schuivende eikenhout.	
	Deuren (buiten) . .	3									Idem voor het huis.	Vergaard.

Paragraaf.	BENAMING		Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING		Aanmerkingen.
	DER	EENHEDEN.								EN	ZAMENSTELLING.	
				El.	El.	El.	El.					
23	Binnendeuren . . .	10				0.05		2.25		Greenenhout	voor het	In den dag ge-
	Kozijnen	10			0.15	0.1				Idem.		meten.
	Dorpels	10				0.5				Eikenhout.		
	Sloten en knieren . .									Nº. 5 en 7 en P. h. krukken.		
	Idem (deuren). . . .	9								Voor de kerk.		Zie de teeke-
26	Kozijn hoofdingang .	1								Idem.		ning.
	Idem zijingang . . .	1								Idem.		
	KAPWERK.									GREENENHOUT.		
32	Muurplaten	4	102.0	0.15	0.1					Roosterwerk.		
34	Kapspanningen . . .	13	56.0	0.2	0.1					Voor de kerk		
	Idem	6	15.0	0.2	0.1					„ het woonhuis.		
	Gordingen		290.0	0.15	0.1					Te samen.		
	Nokken	2	34.0	0.2	0.1					Idem.		
	Voetplanken		116.0	0.25	0.026					Idem.		
	Sparren		2700.0	0.08	0.05					Idem.		
	Latten		2500.0	0.05	0.026					Idem.		
	Openingen				0.05					8hoekig gezwaluwstaard.		
	Loopplanken		30.0	0.4	0.8					In de kap.		
31	Kapspanning			0.15	0.1					Op den toren gr. hout.		Of piramide.
	Bebording				0.032					Vurenhout.		
	Toren, trap en vloer.					dubbel				Vurenhout met eene spil in		
37	Kruiselwerk	13	380.0	0.2	0.032					de kap en boven de ra-		
										men of nissen dubbeld.		
42	Idem	2	30.0	0.2	0.032					Aan beide zijden des torens.		
	GAANDERIJ.											
38	Bindt	1	13.0	0.3	0.15					Greenen hout.		Zie de teeke-
	Balustrade best.: . .	1	13.0				1.2			Idem.		ning.
	Uit pilasters	4		0.25	0.3					Idem.		
	Kasementen	21			0.1					Idem.		
	Dek- en voetlijsten .		26.00	0.2						Idem.		

Paragraaf.	BENAMING	Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING	Aanmerkingen.
	DER EENHEDEN.								EN ZAMENSTELLING.	
39	Bindtén.	13	El.	El.	El.	El.			Greenen hout.	
40	Idem	5	3.3	0.2	0.1					
„	Idem	5	4.0	0.2	0.1					
43	Vloeren.		3.0	0.2	0.1					
46	Idem			0.2	0.4		440.0		In de kerk gr. hout.	
37	Schrooten				0.032		280.00		Woonhuis vurenhout.	
39	Stellingen	6		0.10	0.026		800.00		In kerk en woonhuis.	Zie ook § 38, 39, 42, 46.
			12.0	0.15	0.1				Voor de gaanderijen.	Voor ieder.
	TRAPPEN.	treden							VURENHOUT.	
41	Voor de gaanderijen.	20	1.1	0.25	0.04	0.175			In de kerk.	
47	Voor den kelder . . .	5	1.0	0.25	0.04	0.18			Woonhuis.	
	Kerkkamer.	9	1.0	0.22	0.04	0.175			Idem.	
	Bovenkamer	9	1.0	0.22	0.04	0.175			Idem.	
	Bovenzaaltje	22	1.0	0.20	0.04	0.18			Idem.	
	Overkleeding									
	Op de treden				0.026				Glad eikenhout.	
	Boomen en ander werk				0.02				Idem.	
	Leuningén								Idem.	
51	Plinten		250.0	0.1	0.02				Vurenhout.	
50	Pompbak				0.04				Eikenhout dubbeld.	
	Aanregtbank								Vurenhout.	
56	Allerlei							1.000		Geschat.
55	Zitbanken	290.0								
	Stijl- en regelwerk . .		0.08	0.05						
	Zittingen		0.25	0.04						
	LOOD.									
35	Slabben.		allerlei.	allerlei.	Zwaarte 20 p. □ el.		600 p.		In het metselwerk.	Geschat.
33	Zakgoot bekleeden . .		14.0	0.8	30 idem.					
56	Bekleding en giet- lood						500 p.			Geschat.
50	Pompbak				20 idem.					

Paragraaf.	BENAMING DER EENHEDEN.	Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte.	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING EN ZAMENSTELLING.	Aanmerkingen.
			El.	El.	El.					
11	Buizen Trechters ZINK.		1.00	0.9	Zwaarte 30 p. □ el.				Van n°. 28 in de wel en regenbak. Voor het privaat.	
31	Bedekking.						10.00		N°. 14 op den toren.	Of de piramide.
36	Afleidbuizen. Blaauwe pannen GEGOTEN IJZER.	2	30.0	0.24			650.00		N°. 14. Op kerk en woonhuis.	
14	Roosters	4					0.25		Voor de luchtriolen.	
24	Ramen	9							In den zijgevel.	Zie de teekening.
26	Idem.	3							In den voorgevel.	Idem.
„	Idem.	1							Idem rondlicht.	Idem.
36	Idem.	2							4 ruiten in de kap van de kerk en woonhuis.	
31	Finalen	15							Op de kepels.	Idem.
53	Ramen	8							In den achthoek.	Idem.
	Finalen	16							Voor den achthoek op de kepels.	Idem.
	Finaal	1							Op de piramide.	Idem.
	GESMEED IJZER.									
41	Balusters	28							Trap gaanderijen (hoofd).	
47	Idem	18							Trap woonhuis (hoofd).	
38	Schootankers	2	1.0	0.026	0.026				Bindten van de gaanderij.	
39	Idem	6	1.0	0.026	0.026				In genoemd bindt.	
40	Idem	6	1.0	0.026	0.026				In den voorgevel.	
20	Idem	40	1.0	0.026	0.026				Bindten van het woonhuis.	
50	Pompwerk								Voor 1 dubb. pomp.	
	Doken voor neuten, verbindingen aan kozijnen, zitbanken, kapwerk en dergelijke							1000 p.	Van allerlei vorm en zwaarte.	Zie de teekening.
	BEPLEISTERING.									
	Wand en plafond bepleisteren							4500.0		



Paragraaf.	BENAMING DER EENHEDEN.	Aantal.	Lengte.	Breedte.	Dikte.	Hoogte	Vlakte.	Inhoud.	BESTEMMING EN ZAMENSTELLING.	Aanmerkingen.
	VERWEN.									
	Bind- en ijzerwerk .								In het metselwerk met zwarte lak.	
	IJzerwerk								2maal menien.	
	Gronden								2maal loodwit.	
	Overgronden . . .								Gladwerk.	
	Oververwen . . .								In op te geven kleuren, imitatie van hout en der- gelijke met verniswerk volgens opgave.	
	GLASWERK.									
56	Oplevering.								Fransch haifwit, in de kerk in lood gevat.	
	Steigeringen . . .								Buiten en binnen.	In allen deele afgewerkt.
	Mallen reijen, profil- len premie en ver- dere onkosten . .									Zie de voor- waarde.